

COMPUTO DI SPESA MATERIALI TRASPORTI E NOLI CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIA MERCATO 4° TRONCO - ALLEGATO AL CAPITOLATO D'ONERI

N.	Riferimento articolo Nuovo Preziario Regionale, prezzo unitario di applicazione e relativa incidenza di manodopera	Descrizione e calcolo della quantità	Quantità	Calcolo del Prezzo unitario Materiali, Trasporti e Noli (Circolare Ass.to Reg.le L.L.P.P. 16/09/ 2009)	Prezzo Unitario di applicazione	Totale
1	SIC24-1.1.4.1 10,10 € 37,48%	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,etc.. 112,54 ((12,00x4,40)+(7,40x4,40)+(7,00x28,00) x 0,35= mc. 98,48	112,54 mc.	Pcs = (P/1,25-P*I)*1,15 € 4,94	€ 4,94	€ 555,82
2	SIC24-1.1.6.1 12,60 € 32,57%	Scavo a sezione obbligatoria, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico etc.. 43,82 ((28,00+7,40+12,00)x0,60x1,10)+(3,00x0,60x1,10x5) +(2,00x0,60x1,10x2)=mc 43,82	43,82 mc.	Pcs = (P/1,25-P*I)*1,15 € 6,87	€ 6,87	€ 301,19
3	SIC24-1.2.5.2 € 0,79 21,84%	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, etc.. ((281,36x0,20)+43,82)x km 40	4003,68 mcxkm	Pcs = (P/1,25-P*I)*1,15 € 0,53	€ 0,53	€ 2.115,48
4	SIC24-6.1.1.2 41,16 € 11,08%	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, etc.. 2) per strade in ambito urbano mq. 281,36x0,10	28,14 mc.	Pcs = (P/1,25-P*I)*1,15 € 32,62	€ 32,62	€ 917,87
5	SIC24-3.1.1.1 186,72 € 3,10%	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, etc.. 1) per opere in fondazione con C 8/10 mq. 281,36x0,10	28,14 mc.	Pcs = (P/1,25-P*I)*1,15 € 165,13	€ 165,13	€ 4.645,98
6	SIC24-13.7.2.4 59,14 € 5,88%	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVCU costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta etc... 3) D esterno 250 mm ml. 12,00+7,40+28,00= 47,40 ml.	47,40 ml.	Pcs = (P/1,25-P*I)*1,5 € 50,41	€ 50,41	€ 2.389,42

7	SIC24-13.7.2.2 27,95 € 10,83%	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVCU costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta etc... 1) D esterno 160 mm ml.(3,00x5)+(2,00x2)	19,00 ml.	Pcs = (P/1,25-P*I)*1,15 € 22,23	€ 22,23	€ 422,43
8	SIC24-6.2.1 108,67 € 21,04%	Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm² delle dimensioni minime di 15x20 cm etc.. ml (2,80x12,00)+(25,00x4,00)	133,60 mq.	Pcs = (P/1,25-P*I)*1,15 € 73,68	€ 73,68	€ 9.844,00
9	SIC24-3.1.1.7 204,96 € 2,82%	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, etc.. 7) per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 pavimentazione con elementi di recupero mq. (281,36-133,60)= mq. 147,76 x 0,05	7,39 mc.	Pcs = (P/1,25-P*I)*1,15 € 181,92	€ 181,92	€ 1.344,00
TOTALE MATERIALI,TRASPORTI E NOLI COMPRESSE SPESE PER LA SICUREZZA						€ 22.536,18
SPESE GENERALI PER LA SICUREZZA 15%						€ 2.939,50
TOTALE MATERIALI,TRASPORTI E NOLI SOGGETTO A RIBASSO (AL NETTO DELLE SPESE GENERALI PER LA SICUREZZA)						€ 19.596,68