

**COMPUTO DI SPESA MATERIALI TRASPORTI E NOLI CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIA MERCATO 3° TRONCO - ALLEGATO AL CAPITOLATO D'ONERI**

N.	Riferimento articolo Nuovo Preziario Regionale, prezzo unitario di applicazione e relativa incidenza di manodopera	Descrizione e calcolo della quantità	Quantità	Calcolo del Prezzo unitario Materiali, Trasporti e Noli (Circolare Ass.to Reg.le L.L.P.P. 16/09/ 2009)	Prezzo Unitario di applicazione	Totale
1	SIC24-1.1.4.1  10,10 € 37,48%	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,etc..  92,74 264,96 x 0,35= mc. 100,62	92,74 mc.	$Pcs = (P/1,25 - P*I) * 1,15$  € 4,94	€ 4,94	€ 458,00
2	SIC24-1.1.6.1  12,60 € 32,57%	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico etc..  66 (55,00x0,60x1,10)+(2,50x0,60x1,10x15)=mc	66,00 mc.	$Pcs = (P/1,25 - P*I) * 1,15$  € 6,87	€ 6,87	€ 453,59
3	SIC24-1.2.5.2  € 0,79 21,84%	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, etc..  ((264,96x0,20)+66,00)x km 40	4759,68 mcxkm	$Pcs = (P/1,25 - P*I) * 1,15$  € 0,53	€ 0,53	€ 2.514,94
4	SIC24-6.1.1.2  41,16 €  11,08%	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR- UNI 10006, etc.. 2) per strade in ambito urbano 264,96,00x0,10	26,50 mc.	$Pcs = (P/1,25 - P*I) * 1,15$  € 32,62	€ 32,62	€ 864,37
5	SIC24-3.1.1.1  186,72 € 3,10%	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, etc.. 1) per opere in fondazione con C 8/10 264,96x0,10	26,50 mc.	$Pcs = (P/1,25 - P*I) * 1,15$  € 165,13	€ 165,13	€ 4.375,17
6	SIC24-13.7.2.4  59,14 € 5,88%	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVCU costruite secondo le norme UNI- EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta etc... 3) D esterno 250 mm ml. 55,00	55,00 ml.	$Pcs = (P/1,25 - P*I) * 1,5$  € 50,41	€ 50,41	€ 2.772,54

7	SIC24-13.7.2.2 27,95 € 10,83%	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVCU costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta etc... 1) D esterno 160 mm ml.2,50x15	40,00 ml.	$Pcs = (P/1,25 - P * I) * 1,15$	€ 22,23	€ 22,23	€ 889,32
8	SIC24-6.2.1 108,67 € 21,04%	Pavimentazione in bolognato formato con bolognini di natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm <sup>2</sup> delle dimensioni minime di 15x20 cm etc.. ml 55,00x2,80	154,00 mq.	$Pcs = (P/1,25 - P * I) * 1,15$	€ 73,68	€ 73,68	€ 11.347,12
9	SIC24-3.1.1.7 204,96 € 2,82%	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, etc.. 7) per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 Pozzetto (1,00x1,00x0,20)+(1,00x1,00x0,10x4) pavimentazione con elementi di recupero mq. 110,96 x 0,05	6,15 mc.	$Pcs = (P/1,25 - P * I) * 1,15$	€ 181,92	€ 181,92	€ 1.118,42
10	SIC24-3.2.3 44,58 € 34,07%	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera etc.. , etc.. pozzetto (1,00+0,80)x1,00x4	7,20 mq.	$Pcs = (P/1,25 - P * I) * 1,15$	€ 23,55	€ 23,55	€ 169,54
11	SIC24-6.4.1.3 5,78 € 3,68%	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura etc.. 3) classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	78,00 kg.	$Pcs = (P/1,25 - P * I) * 1,15$	€ 5,07	€ 5,07	€ 395,69
<b>TOTALE MATERIALI, TRASPORTI E NOLI COMPRESSE SPESE PER LA SICUREZZA</b>							<b>€ 25.358,70</b>
<b>SPESE GENERALI PER LA SICUREZZA 15%</b>							<b>€ 3.307,66</b>
<b>TOTALE MATERIALI, TRASPORTI E NOLI SOGGETTO A RIBASSO (AL NETTO DELLE SPESE GENERALI PER LA SICUREZZA)</b>							<b>€ 22.051,04</b>